



Zahlen, Daten, Fakten

Module	12	16	20
Spitzenleistung*	12-18 kW	16-24 kW	20-30 kW
Füllmenge	640 l	855 l	1.065 l
Anschlüsse**	2x IG 1 1/2"	2x IG 2"	2x IG 2"
Leergewicht	580 kg	770 kg	960 kg
Maße (LxBxH)	1,6x2,4x3,4 m	2x2,4x3,4 m	2,4x2,4x3,4 m
Artikelnummer	14-004512	14-004516	14-004520

*je nach zweiter Wärmequelle, Wärmepumpentyp, Region und Bodengegebenheit

**enthalten: 1 Kugelhahn Standard-Kaltseite + 1 Kugelhahn mit Fühleranschluss-Warmseite

Prüfdruck vor Ort:	max. 5 bar
Betriebsdruck:	max. 3,3 bar
Betriebstemperaturen:	-20°C bis +60°C
Stillstandstemperaturen:	-20°C bis +60°C

Betrieb nur mit freigegebener Sole!

Wie der BigKol® sich auszeichnet

Vormontiert – schnell einsatzbereit

Der BigKol® wird vormontiert geliefert und ist dadurch besonders schnell installiert. Das spart wertvolle Zeit auf der Baustelle, reduziert Montagefehler und sorgt für einen reibungslosen Projektablauf.

Maximale Leistung auf minimaler Fläche

Durch die senkrechte Anordnung der Kollektoren benötigt der BigKol® nur eine geringe Grundfläche. Die längs aufgestellten Kollektoren ermöglichen eine hohe Leistungsdichte auch bei begrenztem Platzangebot.

Weniger Montage. Mehr Effizienz.

Die kompakte Bauweise erfordert weniger Verrohrung und Anschlusspunkte. Das spart Montagezeit, senkt das Leckagerisiko und reduziert gleichzeitig die Installationskosten. Zudem sind einfache Fundamente ausreichend.



Kontaktieren Sie uns!



08283-998770



hallo@alukol.de



Am Grünfeld 2
89352 Ellzee

AluKol®

